



KC Design
Pianificazione,
progettazione
Infrastrutture viarie
via Felice Matteucci , 25/27
20862 ARCORE (MB)
Tel. +39 0398661068
+39 329.1860800
segreteria@kcdesign.it

Comune di:
GARBAGNATE MILANESE

Città Metropolitana di:
MILANO

Progetto:
Variante puntuale del PGT, Area denominata PE4

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica

Progettista infrastrutture:



Dott. Ing. Giuseppe Ciccarone

Committente

Megg Reoco Srl
Via Generale Gustavo Fara 39
20124 - Milano (MI)

Analisi trasportistiche:



Dott. Ing. Giovanni Vescia

Landscaping e paesaggio:



Paes. Luca Dorbolo

Oggetto:
**Progetto del nuovo parco interconnesso
Elenco prezzi unitari**

Data:
08.06.2026

Scala:

Elaborato:
P.R8

REV	Data	REVISIONE	Redatto	Controllato	Approvato
5					
4					
3					
2					
1					
0	08.06.2026	EMISSIONE	L.D.	L.D.	L.D.

ELENCO PREZZI UNITARI

I Prezzi unitari riportati di seguito sono tratti:

1. dal prezzario della Regione Lombardia annualità 2026,
2. da altri prezzari ufficiali regionali del Nord Italia (con riferimento specifico al prezzario della Regione Piemonte 2025),
3. da indagini di mercato.

Il livello 2, viene utilizzato solo in caso di mancanza di specifica voce di costo all'interno del prezzario Regione Lombardia. Il livello 3 viene utilizzato esclusivamente in mancanza di voce di costo specifica all'interno di prezzari ufficiali dei punti 1 e 2. In linea generale, il livello 3 viene utilizzato per lavorazioni o prodotti particolari previsti nel progetto per specifica scelta architettonica, oppure lavori/prodotti che hanno caratteristiche di unicità e particolarità (es. elementi di arredo).

Relativamente ai prezzari regionali, sono consultabili ai seguenti link:

- Prezzario regione Lombardia 2026: <https://www.regione.lombardia.it/infrastrutture-trasporti-e-mobilita/opere-pubbliche/prezzario-regionale-dei-lavori-pubblici/ser-prezzario-infr>
- Prezzario regione Piemonte 2025: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/protezione-civile-difesa-suolo-opere-pubbliche/opere-pubbliche/prezzario-regione-piemonte-2025>

ELENCO PREZZI UNITARI				
PREZZIARIO DI RIFERIMENTO	Codice E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE PROVVISTE	UM	Prezzo unitario
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.510.0010	Pulizia di aree verdi e delle pavimentazioni annesse da carte, sacchetti, lattine, materiale a rischio igienico (es.: siringhe) e simili. Comprese: lo svuotamento dei cestini, la raccolta, il carico, il trasporto e lo scarico alla discariche del materiale di risulta, esclusi oneri di smaltimento.	100mq	
		Totale		€ 0,73
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1C.27.050.0100.h	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti di giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri) biodegradabili (CER 200201)	100kg	
		Totale		€ 10,66
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.NC.70.020.0050	Accatastamento con mezzi meccanici di materiali sciolti diversi: terre di scavo, macerie, sabbia, ghiaia, ciotoli e similari, compresa la formazione di cumuli di forma geometrica regolare secondo le disposizioni espressamente impartite dalla Direzione Lavori, compresa la movimentazione in un raggio di 50 m	mc	
		Totale		€ 3,16
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.NC.90.050.0100.d	Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere: - da 5,1 km fino a 45 km	mc	
		Totale		€ 17,45
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J000 1.0000.a	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	mc	
		Totale		€ 203,58
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J000 1.0000.b	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] > 5,01. LAVORO: Demolizione parziale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	mc	
		Totale		€ 271,44

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc01.E0000.J000 1.0000.c	OPERA: Struttura, armata di conglomerato cementizio; finitura: intonacata rivestita; volume [m³] = 0,501 ÷ 5,01. LAVORO: Demolizione totale. Incluso: rimozione intonaci/rivestimenti; taglio ferri di armatura; intervento manuale per tagli di murature, aperture vani porte/finestre, fori passanti, sottomurazioni; movimentazione in cantiere; carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: per murature entro/fuori terra.	mc
		Totale	€ 262,42
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Mc06.D0000.J000 9.0000.-	OPERA: Strada, sovrastruttura di conglomerato bituminoso. LAVORO: Disfacimento con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione macerie. Escluso: carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio..	mc
		Totale	€ 14,25
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.NC.90.050.0100.c	Carico con mezzo meccanico di materiali sfusi (terre di scavo, macerie, inerti ecc.), trasporto e scarico, alle seguenti distanze dal cantiere: - da 1,1 fino a 5 km.	mc
		Totale	€ 3,28
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Mc01.D1202.Za00 0.0000.-	OPERA: Strato di massiciata, stradale di materiale generico; impiego: strada urbana sede stradale. LAVORO: Demolizione con mezzo meccanico. Incluso: movimentazione; carico e trasporto macerie a discarica e/o a stoccaggio.	mc
		Totale	€ 21,42
PA0	KC.NP-ILL.02	Rimozione pali illuminazione o soloproiettori, pubblica compreso il nolo di autocarro con gru, cestello aereo, martello demolitore, trasporto alle pubbliche discariche e pagamento oneri di discarica.	cad
		Totale	€ 228,44
AC		Demolizione e rimozione di reti di sottoservizi interrati di qualsiasi natura e consistenza (tubazioni per acqua, gas, fognature o cavidotti elettrici e telefonici), eseguita a qualunque profondità, anche in presenza di altre reti attive e in qualsiasi condizione del terreno. La prestazione viene valutata a corpo e comprende e compensa tutte le seguenti attività: - Individuazione e tracciamento preventivo dei sottoservizi tramite mappe e strumenti di ricerca (georadar, cercaservizi) - Onere per l'assistenza e il coordinamento con gli enti gestori per la disconnessione e la messa in sicurezza delle linee - Scavo assistito a sezione obbligata, eseguito sia a macchina che a mano per salvaguardare le altre reti attive vicine - Taglio, sezionamento e smontaggio delle condotte e dei cavi in pezzi movimentabili - Sollevamento, estrazione e carico dei materiali di risulta sui mezzi di trasporto - Pulizia finale del fondo dello scavo da frammenti e detriti - Trasporto e conferimento di tutti i materiali demoliti presso discariche o centri di recupero autorizzati - Sono compresi nel prezzo gli oneri di discarica, le spese di trasporto e i costi per le analisi ambientali dei materiali da smaltire - Fornitura di manodopera, attrezzi, mezzi d'opera, sollevamenti, ponteggi e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte	ac
		Totale	€ 45.000,00
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1C.27.050.0100.d	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti inerti, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100kg

		Totale	€ 3,54
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1C.27.050.0100.e	Oneri per conferimento in impianti autorizzati dei seguenti rifiuti urbani e speciali non pericolosi: - rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione (CER 170904) presso impianto di smaltimento autorizzato per rifiuti non pericolosi, secondo il giudizio di ammissibilità in discarica rilasciato dal laboratorio di analisi ai sensi del D.M. 27/09/2010	100kg
		Totale	€ 8,49
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1C.27.050.0140	Oneri per conferimento di asfalto fresato non sciolto a blocchi (CER 17 03 02), presso: - impianti di produzione autorizzati	100kg
		Totale	€ 2,64
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AAB.Mc24.B4527.P00 00.1750. a	OPERA: Specie erbacea di vegetale generico. LAVORO: Sfalcio con mezzo meccanico. Incluso: rifiniture con decespugliatori a mano. SPECIFICHE TECNICHE: essenze generiche con età non superiore ad un anno. Su superfici orizzontali.	ha
		Totale	€ 956,07
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AAB.Mc03.B0000.Qa0 00.1500.-	OPERA: Bosco, specie arboree di legno naturale generico. LAVORO: Abbattimento con mezzo meccanico e manuale. Incluso: decespugliamento; allontanamento materiale di risulta. SPECIFICHE TECNICHE: di essenze generiche; diametro tronco (Ø) [cm] ≤ 20 misurato ad un'altezza da terra [m] = 1.30; taglio alla base su piani e scarpate arginali di lunghezza generica.	mq
		Totale	€ 0,45
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AAB.Mc03.B4525.Za0 01.0600.c	OPERA: Specie arborea; geometria: chioma espansa/piramidale. LAVORO: Abbattimento. Incluso: raccolta e conferimento materiale di risulta. Escluso: rimozione ceppo. SPECIFICHE TECNICHE: di essenza generica. In parchi e giardini, altezza compresa [m] = 12 ÷ 16.	cad
		Totale	€ 358,69
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AAB.Mc05.B4525.Qa0 00.1000. c	OPERA: Specie arborea, tronco di legno naturale generico. LAVORO: Sgombero a strascico. Incluso: sramatura; collocamento all'imposto per successivo trasporto. Escluso: abbattimento. SPECIFICHE TECNICHE: tronco di essenze generiche abbattuto e sramato. Su pista strascico fino a [m] ≤ 200.	mc
		Totale	€ 69,88
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.590.0130.b	Rimozione di ceppaie con cavaceppi montata su trattrice, disinfezione del terreno, riempimento con terra idonea, trasporto alle discariche del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento: - Ø colletto oltre 50 cm	cad
		Totale	€ 119,95
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.010.0060	Aratura meccanica, profondità fino a 40 cm, seguita da sminuzzamento ed erpicatura.	100mq
		Totale	€ 48,07

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVB.Ma38.B4542.Qa0 00.0525.-	OPERA: Albero di legno naturale generico; geometria/forma: alberature; impiego: luoghi privi di impedimento; altezza [m] ≤ 10. Incluso: fasce per sollevamento. Escluso: tubo drenante. LAVORO: Trapianto. Incluso: triturazione, caricamento, trasporto e scarico in discarica del materiale di risulta; pulizia cantiere; formazione zolla con trattore munita di zollatrice; protezione tronco con fasciatura, legatura, riduzione e protezione apparato radicale; formazione buca per messa a dimora in area verde; rinterro; formazione tornello; bagnatura con acqua pari a [l] = 150/200. Escluso: oneri di discarica; formazione di incastellatura a sostegno pianta. SPECIFICHE TECNICHE: concimi o ammendanti in ragione [l/pianta] = 50; ghiaia per drenaggio con volume [m³] = 0,3; tubo drenante di diametro [mm] = 125 con tappo di chiusura e gomito; terra di coltivo in ragione di [m³] = 1. Trapianto nella stessa area verde; preparazione piante al trapianto con potatura di rinnovo; rimozione branche e rami con resezione a livello del fusto principale o di rami di ordine superiore; tagli superiori a diametro [cm] = 5 trattati con disinfettati.	cad
		Totale	€ 453,66
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc09.A6400.Na0 00.0000.a.-	OPERA: Scotico di terra generico. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: estirpazione (erba, arbusti, alberi di piccole dimensioni); demolizione e rimozione recinzioni; deposito terre in cantiere. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di natura generica.	mc
		Totale	€ 2,64
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc09.A6402.Na0 00.0000.-	OPERA: Sbancamento di terra generico. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0.750 m³. Escluso: roccia. LAVORO: Scavo. Incluso: spianamento e configurazione fondo anche a gradoni; profilatura di pareti e scarpate; carico, trasporto ed accatastamento materiale in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere di segnalazione e protezione. SPECIFICHE TECNICHE: terreno di materiali di natura e consistenza generiche terreno asciutto/bagnato/melmoso. Profondità generica.	mc
		Totale	€ 4,72
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na0 00.0255.-	OPERA: Rilevato di terra generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: sagomature; profilature. Escluso: compattazione meccanica. SPECIFICHE TECNICHE: materiali provenienti da scavi.	mc
		Totale	€ 4,08
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ADA.Pa04.A6605.Na0 00.0250.-	OPERA: Rilevato di terra generico; impiego: terreno. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico. Incluso: compattamento a strati; bagnatura; profilatura cigli, banchine e scarpate. SPECIFICHE TECNICHE: secondo sagome prescritte	mc
		Totale	€ 4,96
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00 0.0000.-	OPERA: Rinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RM Terreno di terra generico	mc
		Totale	€ 3,27

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na00.0015.a	OPERA: Trincea di terra generico; geometria: parete a scarpa; impiego: fondazione; profondità [m] ≤ 1,5. Incluso: trovanti rocciosi/relitti di murature fino a 0,750 m³. Escluso: terreno roccioso. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: carico e deposito terre in cantiere. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione.	mc
		Totale	€ 11,20
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Mc09.A6401.Na00.0000.a	OPERA: Trincea di terra generico; impiego: tubazioni collettori; profondità [m] ≤ 1,5. LAVORO: Scavo con mezzo meccanico. Incluso: deposito materiale a bordo scavo. Escluso: armo di scavo; opere provvisorie di segnaletica e protezione; carico e trasporto; oneri di smaltimento. SPECIFICHE TECNICHE: non armato.	mc
		Totale	€ 8,16
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Mc09.D2100.Na00.0.0000.-	OPERA: Cassonetto stradale di terra generico; spessore [cm] ≤ 50. LAVORO: Scavo. Incluso: carico e trasporto a discariche autorizzate. Escluso: oneri di smaltimento.	mc
		Totale	€ 16,42
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0030.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; resistenza a compressione [classe] = C12/15. LAVORO: Getto a mano. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio confezionato con betoniera; dosaggio cemento [kg/m³] = 250; resistenza a compressione cemento [classe] = 42,5R.	mc
		Totale	€ 194,44
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa00.0.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio	mq
		Totale	€ 21,15
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	kg
		Totale	€ 1,67
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio	mc
		Totale	€ 266,04

Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00 0.0005.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta	mc
		Totale	€ 24,87
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.G7402.Za00 1.0030.-	OPERA: Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. LAVORO: Posa. OP Cavidotto, corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450. RM Cavidotto corrugato a doppia parete; impiego: posa interrata; diametro (Ø) [mm] = 125; resistenza allo schiacciamento [N] = 450 LV Posa.	m
		Totale	€ 9,78
Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00 0.0005.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi; copertura tubi con sabbietta	mc
		Totale	€ 24,87
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001. 0010.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 dimensione interna y [cm] = 45 dimensione esterna x [cm] = 57 dimensione esterna y [cm] = 57 altezza [cm] = 45; peso [kg] = 124. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	cad
		Totale	€ 44,92
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001. 0045.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta; dimensione interna x [cm] = 45 dimensione interna y [cm] = 45 dimensione esterna x [cm] = 57 dimensione esterna y [cm] = 57 altezza [cm] = 50; peso [kg] = 110. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	cad
		Totale	€ 18,57
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.I9740.Sb033 .0050.-	OPERA: Chiusino di lega ferrosa ghisa grigia (lamellare) perlitica; geometria: quadrati; impiego: carreggiata a traffico intenso; luce x [mm] = 500 luce y [mm] = 500 altezza [mm] = 75; peso [kg] = 64. LAVORO: Posa. Incluso: posa telaio e coperchio; formazione piano di posa con malta; movimentazione materiale in cantiere. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: Classe D400.	cad
		Totale	€ 217,59
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.I7822.D0010 .0560.-	OPERA: Tubazione di scarico, a manicotto e guarnizione elastomerica di plastica polietilene ad alta densità (HDPE/PEAD); funzione: scarico; diametro esterno (Ø) [mm] = 160 diametro interno (Ø) [mm] = 137. LAVORO: Posa manuale. Escluso: scavo piano di appoggio rinfilo riempimento oneri di fissaggio.	m
		Totale	€ 20,48
Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa02.I7832.D0017 .0535.c	OPERA: Tubazione di drenaggio di plastica polivinilcloruro (PVC); finitura: strato tessuto non tessuto; geometria: fessurato base di appoggio piatta sommità corrugata a forma di tunnel; diametro nominale (Ø) (DN) [mm] = 150 lunghezza [m] = 6. LAVORO: Posa. Incluso: manicotto ad incastro per giunzione. Escluso: scavo; reinterro.	m
		Totale	€ 18,46

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.I9735.J0001.0040.-	OPERA: Anello prolunga di conglomerato cementizio; impiego: pozzetti di raccordo ispezione raccolta; dimensione interna x [cm] = 40 dimensione interna y [cm] = 40 dimensione esterna x [cm] = 47 dimensione esterna y [cm] = 47 altezza [cm] = 45; peso [kg] = 72. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; reinterro. SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio cemento [kg/m³] = 300 con resistenza a compressione [classe] = 32,5R e sabbia viva di cava lavata e vagliata.	cad
		Totale	€ 15,68
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Pa02.D9715.Sb031.0080.-	OPERA: Griglia carrabile di lega ferrosa ghisa sferoidale; finitura: verniciata rilievo antisdrucchiolo/autobloccante; impiego: piste ciclabili; lato x [mm] = 449 lato y [mm] = 449 luce [mm] = 400 altezza telaio [mm] ≥ 39; classe di carico [classe] = C250; peso totale indicativo [kg] ≥ 29,5 superficie drenante [dm²] ≥ 7,8. Incluso: telaio. LAVORO: Posa. Incluso: formazione del piano di posa. Escluso: sbarramenti e segnaletica. SPECIFICHE TECNICHE: dotata di sistema ad incastro elastico privo di viti e bulloni; dimensioni minime del telaio [mm] = 510 x 510.	cad
		Totale	€ 156,96
Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00.0.0000.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi.	mc
		Totale	€ 3,01
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RM.00.10.05.Mb001.1005.-	Aggregato misto granulare di roccia naturale minerale; impiego: opere stradali SPECIFICHE TECNICHE: provenienti anche da demolizioni, formazione di rilevati provenienti anche da demolizioni	mc
		Totale	€ 13,41
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa04.C0910.Mb00.0500.-	OPERA: Strato di sottofondo, misto sabbia-ghiaia di roccia naturale generico; impiego: marciapiedi; spessore [cm] = 10. LAVORO: Formazione. Incluso: spandimento e rullatura	mq
		Totale	€ 11,74
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D001.3.0530.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 260	mq
		Totale	€ 2,66
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa04.A6600.Na00.0.0010.-	OPERA: Reinterro di terra generico. LAVORO: Formazione. Incluso: carico, trasporto e scarico a luogo d'impiego; spianamenti e costipazione a strati non superiori a 50 cm; bagnatura; ricarichi. RM Aggregato ghiaia di roccia naturale minerale; impiego: impasti; peso specifico medio [kg/m³] = 1700	mc
		Totale	€ 42,11

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.J0001.0760.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato cementizio; funzione: drenante; impiego: esterno; spessore [cm] = 10. LAVORO: Posa. Incluso: stesura; staggiatura; compattamento. SPECIFICHE TECNICHE: impasto drenante/traspirante fornito con autobetoniera a base di leganti idraulici cementizi, additivi sintetici, aggregati di granulometria variabile [mm] = 3 ÷ 22 con alta percentuale di vuoti. Stesura dell'impasto in consistenza terra umida; staggiatura manuale/con mezzi meccanici per livellamento superficiale; compattamento con piastra vibrante e rullo manuale/meccanico peso di [kg] > 80; postuma copertura del getto con teli geotessili.	mq
		Totale	€ 35,06
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Pa02.D1200.J0012.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione di conglomerato minerale; geometria: tipo "Macadam all'acqua" quattro strati; funzione: carrabile drenante; impiego: esterno sede stradale aree verdi; spessore [cm] = 30. Incluso: mista naturale di cava; graniglia calcarea in diverse pezzature. LAVORO: Posa. Incluso: scavo per formazione cassonetto; bagnatura e costipazione di ogni strato; deposito materiale in cantiere; trasporto materiale di risulta in discarica. SPECIFICHE TECNICHE: graniglia calcarea (calcestre) compressa; quantità di calcaree [%] > 85; spessore strato di fondo [cm] = 20 in mista naturale di cava; spessore primo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 6 ÷ 12 costipato con n.2 rullature; spessore secondo strato intermedio [cm] = 4 in graniglia di pezzatura [mm] = 3 ÷ 6 costipato con n.4 rullature; spessore strato superficiale [cm] = 2 in graniglia di pezzatura [mm] = 1 ÷ 3 costipato con n.8 rullature. Spessore cassonetto [cm] = 30.	mq
		Totale	€ 44,61
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RM.00.10.40.G0000.0000.-	Impasto preconfezionato chimico di cemento generico; impiego: tappeti in terra stabilizzata. Componenti: legante idraulico, additivo sali SPECIFICHE TECNICHE: dosaggio: 150 kg/m³ di cemento generico 32,5 r e 1,00 kg/m³ di prodotto chimico a base di sali; confezionato in impianto di betonaggio	mc
		Totale	€ 98,04
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RP.00.50.00.0110.b	Autobetoniera; portata [m³] = 9 ÷ 12.	h
		Totale	€ 71,12
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.030.0010.b	Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa manuale - Ø 2 ÷ 4 cm	mc
		Totale	€ 90,50
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.LP.EEA.Pa03.A1015.Qa000.0005.-	OPERA STRUMENTALE: Cassaforma, tradizionale di legno naturale generico; impiego: fondazioni puntuali; spessore paramento [mm] = 25 ÷ 27. Incluso: picchetti, filo di ferro, travi squadrate di legno, orditura metallica d'irrigidimento, sbadacchi, disarmante, chiodi. LAVORO: Assemblaggio. Incluso: smontaggio	mq
		Totale	€ 21,15
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb016.0000.-	OPERA: Armatura, rete elettrosaldata di lega ferrosa acciaio B450A; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	kg
		Totale	€ 2,04

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.E5100.J0001.0295.a	OPERA: Fondazione di conglomerato cementizio; geometria: plinti travi rovesce platee; diametro aggregati ($\emptyset$) [mm] ≤ 20; resistenza a compressione [classe] = C32/40 esposizione [classe] = XC1/XC2/XC3/XA1 spandimento [classe] = SF1. LAVORO: Getto con gru. Incluso: vibratura. Escluso: ferro; casseri. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio autocompattante (SCC) confezionato in impianti di betonaggio	mc
		Totale	€ 266,04
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa16.C1206.E0004.0260.-	OPERA: Strato di pavimentazione di gomma EPDM; finitura: colorato; geometria: multistrato; funzione: anticaduta/antitrauma; impiego: esterno arredo urbano gioco con altezza di caduta HIC [m] = $0 \div 2$. LAVORO: Stesura. Escluso: formazione sottofondo in conglomerato cementizio. SPECIFICHE TECNICHE: gomma riciclata (100% EPDM) con colorazione dello strato superficiale a scelta della D.L.; da collaudare secondo normativa UNI EN 1177, cap.n.6. Primo strato con impasto in granuli di gomma di colore nero di spessore variabile steso e spianato su massetto in conglomerato cementizio/mista costipata; secondo strato con impasto in granuli di gomma colorata di spessore [mm] = 10 steso e spianato.	mq
		Totale	€ 137,82
PA1	Indagine di mercato	Fornitura e posa di 100mq di pavimentazione antitrauma in moduli alveolari di plastica riciclata dall'eccellente durabilità e comfort. Indicata per l'utilizzo su erba e ghiaio/pietrisco, su superfici piane o inclinate. Elevate proprietà antiscivolo e di assorbimento di impatto, idonea per impiego in aree gioco. I moduli di gomma sono ancorati al terreno mediante picchetti di plastica e collegati tra con impiego di fascette. Certificata fino ad un'altezza di caduta (HIC) di 3 m.	100mq
		Totale	€ 4.796,42
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Pa02.D3007.J0005.0000.-	OPERA: Cordonata di conglomerato cementizio vibrocompresso; finitura: liscia; sezione [cm] = $12 \div 15$ altezza [cm] = 25. LAVORO: Posa. Incluso: scarico; movimentazione; scavo; fondazione; rinfranco calcestruzzo; adattamenti; pulizia; carico/scarico macerie a discarica e/o stoccaggio. SPECIFICHE TECNICHE: Dosaggio calcestruzzo C12/15 [m^3/ml] $\geq 0,025$	m
		Totale	€ 24,67
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb058.0005.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: contorno irregolare; impiego: esterno; peso [kg/m^2] = 100. LAVORO: Posa ad opus incertum. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: lastre senza alcuna lavorazione.	mq
		Totale	€ 91,03
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C1206.Mb058.0000.-	OPERA: Strato di pavimentazione, in lastre a spacco di roccia naturale beola grigia; geometria: rettangolari coste rifilate; impiego: esterno; spessore [cm] = $4 \div 6$ lato x [cm] ≤ 70 lato y [cm] ≤ 35. Incluso: malta di allettamento. LAVORO: Posa a disegno. Incluso: sigillatura dei giunti; pulizia finale. Escluso: formazione sottofondo; assistenza muraria. SPECIFICHE TECNICHE: coste rifilate di fresa.	mq
		Totale	€ 91,03
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AAA.Pa20.B0905.P0006.0500.-	OPERA: Strato di concimazione, di fondo di vegetale organico; quantità [g/m^2] ≤ 100; Escluso: concime/ammendante. LAVORO: Spargimento con mezzo meccanico. SPECIFICHE TECNICHE: fornitura concime/ammendante da computare a parte in funzione delle esigenze.	mq
		Totale	€ 1,19

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RM.62.10.40.Bb001.0005.-	Ammendante di composto naturale organico; funzione: fertilizzazione piantumazione preparazione del terreno SPECIFICHE TECNICHE: ammendante di letame bovino maturo; maturazione ammendante per 9 / 10 mesi	q
		Totale	€ 4,21
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C2700.D001.3.0510.-	OPERA: Strato di drenaggio di plastica polipropilene (PP); funzione: strato di separazione filtro rinforzo; impiego: terreno. LAVORO: Posa. Incluso: tagli, sfridi e sormonti sia longitudinali che trasversali, operazioni e forniture necessarie per dare l'opera compiuta in ogni sua parte. Escluso: ponteggi perimetrali di facciata; formazione di tutti i piani di lavoro, di qualsiasi tipo, fino ad un'altezza di [m] = 4,00. SPECIFICHE TECNICHE: posato a secco su sottofondo previamente livellato e compattato. RM Geotessile non tessuto di plastica polipropilene (PP); geometria: a filo continuo; funzione: separazione filtro rinforzo; impiego: terreno; peso [g/m²] = 136 SPECIFICHE TECNICHE: termolegato	mq
		Totale	€ 1,69
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.010.0020.b	Stesa e modellazione di terra di coltivo con adattamento dei piani, compresa la fornitura della terra: [la terra da coltivo franco cantiere con le seguenti caratteristiche: - buona dotazione di elementi nutritivi, in proporzione e forma idonea, si prescrive in particolare una presenza di sostanze organiche superiore all'1,5% (peso secco); - assenza di frazione granulometriche superiore ai 30 mm; - scheletro (frazione >2 mm) inferiore al 5% in volume; - rapporto C/N compreso fra 3/15; - meccanica, con i necessari complementi a mano	mc
		Totale	€ 26,30
Prezzario Piemonte 2025	PIE25.10.A09.A10.010	Materiali naturali fornitura e posa di terreno argilloso scevro da macroscopiche impurità, compattato fino ad un coefficiente di permeabilità $k < 1 \times 10^{-7}$ cm/s	
		Totale	€ 26,41
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.010.0030.b	Stesa e modellazione di terre, inerti e corteccia di pino; escluso il prodotto: - meccanica, con i necessari complementi a mano	
		Totale	€ 6,62
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVB.Pa08.B4542.Qa00.0.0250.b	OPERA: Albero, a foglia caduca/persistente di legno naturale generico; geometria: a filare in gruppo singolo; impiego: aree verdi; circonferenza fusto latifoglie [cm] = $16 \div 20$ altezza conifere [cm] = $301 \div 350$. Escluso: piante; sostegni/tutori. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: scavo; concimazione; piantagione; rinterro; formazione della conca di tornello; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: concimazione [kg] = 1,5; irrigazione [l/pianta] = $60 \div 80$.	cad
		Totale	€ 43,70
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00.1.0505.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifoglia; circonferenza [cm] = $19 \div 20$. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = $150 \div 200$.	cad
		Totale	€ 166,79

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0505.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 62,83
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0535.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200	<i>cad</i>
		Totale	€ 87,87
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0535.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 258,51
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0520.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 74,31
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0520.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 205,77
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0500.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 51,18
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0525.b	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 11 ÷ 12. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 82,86
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0570.e	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 528,00

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0530.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 244,45
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0525.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 230,70
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0560.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 480,47
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0550.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 324,62
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa00 0.0260.c	OPERA: Specie arbustiva, fruttifere di legno naturale generico; geometria: filare o in gruppo; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/pianta] = 150 ÷ 200; concimazione [l/pianta] = 50.	<i>cad</i>
		Totale	€ 122,47
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0525.d	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 15 ÷ 16. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 149,85
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4525.Za00 1.0510.f	OPERA: Specie arborea; geometria: a filare/in gruppo latifolia; circonferenza [cm] = 19 ÷ 20. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messa a dimora; scavo; piantumazione; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora a filare o in gruppo; concimazione del terreno [l/pianta] = 50; bagnatura [l] = 150 ÷ 200.	<i>cad</i>
		Totale	€ 179,70
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.200.0110.b	Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e stesa di 1 m³ di terra di coltivo	<i>cad</i>
		Totale	€ 28,60

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.200.0110.c	Operazioni complementari alla messa a dimora di alberi : - fornitura e posa di due pali tutori trattati in autoclave contro la mercescienza, a sostegno delle piante, compresi i tagli, la fornitura dei legacci e la relativa legatura alla pianta	
		Totale	cad € 21,20
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa00 0.0765.c	OPERA: Specie arbustiva di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	
		Totale	cad € 17,26
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P000 0.0250.b	OPERA: Specie erbacea, aromatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 18. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	
		Totale	cad € 13,08
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P000 0.1275.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	
		Totale	cad € 1,67
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P000 0.1280.-	OPERA: Specie erbacea, generico di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. Incluso: bagnatura; realizzazione buca; rinterro; concimazione. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	
		Totale	cad € 3,74
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa09.B4526.Qa00 0.1000.c	OPERA: Specie arbustiva, rampicanti di legno naturale generico; diametro vaso [cm] = 28. LAVORO: Piantumazione. Incluso: messe a dimora; scavo; rinterro; formazione di tornello; distribuzione di concimi o ammendanti; bagnatura. SPECIFICHE TECNICHE: messa a dimora in filare/gruppo; bagnatura con acqua [l/m²] = 30; concimazione [l/m²] = 30.	
		Totale	cad € 32,71
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P000 0.1500.c	OPERA: Specie erbacea, graminacee di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 24. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	
		Totale	cad € 19,76
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AVA.Pa08.B4527.P000 0.0005.-	OPERA: Specie erbacea, acquatiche di vegetale generico; diametro vaso [cm] = 9 ÷ 12. LAVORO: Messa a dimora. SPECIFICHE TECNICHE: bagnatura con acqua [l/m²] = 30; dosaggio concimazione [l/m²] = 30.	
		Totale	cad € 4,31

Prezzario Lombardia 2024	LOM261.1U.06.010.0040.b	Preparazione del terreno alla semina mediante lavorazione meccanica del terreno fino a 15 cm e successivi passaggi di affinamento meccanico e manuale, eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, completamento a mano nelle parti non raggiungibili dalla macchina: - per singole superfici oltre 1001 m².	100mq
Totale			€ 102,69
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RM.62.10.15.P0007.0025.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione prato fiorito; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto per il 90% da graminacee (festuca ovina, festuca rubra commutata, festuca rubra rubra, trisetum flavescens, phleum pratense, poa trivialis, poa pratensis) e 10 % piante a foglia larga (achillea millelelium, millefolium, alyssum saxatile, anthyllis vulneraria, anthemis tinctoria, bellis perennis, calendula officinalis, centaurea cyanus, chrysanthemum leucanthemum, chrysanthemum segetum, carum carvi, linum perenne, lotus corniculatus, matricaria chamomilla, medicago lupulina, myosotis arvensis, onobrychis saliva, papaver rhoeas, plantago lanceolata, prunella vulgaris, sanguisorba minor, salvia officinalis, salvia pratensis, tanacetum vulgare, trifolium resupinatum, trifolium incarnatum)	kg
Totale			€ 17,44
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.180.0030	Semina e rullatura di miscuglio di semi per tappeto erboso e prato fiorito, eseguita a mano o con mezzo meccanico, escluso il seme.	100mq
Totale			€ 23,72
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.180.0040.a	Formazione di tappeto erboso e prato fiorito, inclusa la preparazione del terreno mediante lavorazione meccanica fino a 15 cm, con eliminazione di ciottoli, sassi ed erbe, il miscuglio di sementi per la formazione del prato con 0,03 kg/m² e la semina del miscuglio di semi eseguita a spaglio o con mezzo semovente e la successiva rullatura; per singole superfici: - tappeto erboso per singole superfici fino a 1000 m².	100mq
Totale			€ 190,81
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RM.62.10.15.P0007.0025.-	Miscuglio di vegetale semente; funzione: formazione prato fiorito; impiego: terreno SPECIFICHE TECNICHE: composto per il 90% da graminacee (festuca ovina, festuca rubra commutata, festuca rubra rubra, trisetum flavescens, phleum pratense, poa trivialis, poa pratensis) e 10 % piante a foglia larga (achillea millelelium, millefolium, alyssum saxatile, anthyllis vulneraria, anthemis tinctoria, bellis perennis, calendula officinalis, centaurea cyanus, chrysanthemum leucanthemum, chrysanthemum segetum, carum carvi, linum perenne, lotus corniculatus, matricaria chamomilla, medicago lupulina, myosotis arvensis, onobrychis saliva, papaver rhoeas, plantago lanceolata, prunella vulgaris, sanguisorba minor, salvia officinalis, salvia pratensis, tanacetum vulgare, trifolium resupinatum, trifolium incarnatum)	kg
Totale			€ 17,44
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.AAA.Pa23.A0000.Na000.0030.-	OPERA: Terreno di terra generico. Escluso: miscuglio di semente/fiorume. LAVORO: Idrosemia con mezzo meccanico. Incluso: collante naturale e irrigazione. SPECIFICHE TECNICHE: inerbito con dosaggio miscuglio di semente/fiorume per primo rinsaldamento; fornitura miscuglio di semente/fiorume da computare a parte in funzione delle esigenze; su rampe e superfici inclinate.	mq
Totale			€ 6,90
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.030.0010.a	Pacciamatura con corteccia di pino, priva di impurità, trattata con prodotti fungicidi, compresa stesa e modellazione, con pezzatura: - stesa manuale - Ø 0,8 ÷ 2 cm	mc
Totale			€ 82,38
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ADB.Pa02.B6810.Oc000.0000.-	OPERA: Sistema antiradice, bio-disco pacciamante di fibra vegetale generico; diametro (Ø) [cm] = 45. LAVORO: Posa a mano. Incluso: ancoraggio. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti.	cad

		Totale	€ 1,08
Prezzario Assoverde 2026	LOM261.OC.ADB.Pa04.E5402.Na00 0.0000.-	OPERA: Gradonata di terra generico; profondità [cm] = 50 larghezza [cm] = 30 ÷ 50. LAVORO: Formazione con mezzo meccanico e manuale. Incluso: scavo eseguito a mano e posa di terra del materiale di scavo a valle; messa a dimora di materiale vegetativo. SPECIFICHE TECNICHE: intasamento con specie arbustive di talee; zolla erbosa e terra posate per stabilità.	m
		Totale	€ 44,59
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ADA.Pa02.B5700.Oc00 5.0000.-	OPERA: Strato antierosione, biorete di fibra vegetale cocco; funzione: antierosivo; peso [g/m²] ≥ 700. LAVORO: Posa con mezzo meccanico e manuale. Incluso: risvolti, sovrapposizioni, fissaggi. SPECIFICHE TECNICHE: fissaggio con picchetti; maglia di 1x1,5 cm. Su superfici orizzontali e/o inclinate.	mq
		Totale	€ 15,74
PA2	indagine di mercato	Fornitura posa e installazione di impianto di irrigazione ad ala gocciolante comprensivo di: - Dorsali principali diam 32mm - Linee secondarie diam 16mm - Ali gocciolanti diam 16mm - collettori mm32 con elettrovalvole - pozzetti in vetroresina ispezionabili (per alloggiamento elettrovalvole) - irrigatori dinamici (raggio 10-12m) - Centralina elettrica multistazione - Raccordi idraulici	mq
		Totale	€ 20,39
PA3	Indagine di mercato	Illuminazione su palo h 450+50cm: Fornitura e posa su plinto già predisposto di palo e apparecchio illuminante tipo "AEC mod. QDrome" o similare, costituito da: - Palo in acciaio S235JR a sezione circolare realizzato in un unico tratto con codolo finale, composto da elementi tubolari saldati in sequenza. Altezza totale fuori terra 4500mm, interramento 500mm, altezza punto luce 4500mm, spessore 3mm, diametro di base 102mm, diametro di testa 102mm, diametro codolo 60mm. Dotato di asola ingresso cavi 132x38mm e asola per morsettiera 186x45mm con finitura dei bordi del taglio idonea per l'applicazione di portella incassata. Zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461 e successiva spazzolatura per garantire una perfetta finitura superficiale. Verniciatura a polveri poliestere. Resistenza e deformabilità secondo la norma UNI EN 40. Resistenza alla corrosione secondo la norma EN ISO 9227. - Apparecchio di illuminazione costituito da una struttura in pressofusione di alluminio UNI EN 1706, a supporto dei gruppi elettrico e ottico e delle sorgenti luminose. Forma rettangolare, dimensioni indicative 365x305mm, spessore indicativo 0,75mm peso indicativo 5-6kg kg. Gruppo ottico protetto da vetro antigraffio spessore 5mm. Attacco realizzato in acciaio zincato e verniciato predisposto per installazione su palo Ø102. Ottica composta da moduli LED priva di lenti in materiale plastico esposte. Sorgente luminosa costituita da LED ad alta efficienza con temperatura di colore bianco 4000K e indice di resa cromatica CRI >70. Sistema di regolazione "DA (DIM-AUTO)" – Dimmerazione automatica (mezzanotte virtuale) Compresi i collegamenti elettrici fino al pozzetto di derivazione con cavi già presenti in cantiere.	cad
		Totale	€ 1.262,12

PA4	Indagine di mercato	Fornitura posa e installazione di due impianti di videosorveglianza indipendenti, uno per la porzione di parco Nord e uno per la porzione di parco Sud, completo di ogni componente necessaria al suo funzionamento, compreso di: - telecamere dell'impianto, in numero di 15, complete di accessori, posizionate su pali dell'illuminazione previsti da progetto, con orientamento e cono visuale tale da ottimizzare la copertura visuale, ad ottica semplice o doppia, quest'ultima per visione panoramica 180°, risoluzione 8 MP, dotate di allarme, audio, microfono e altoparlante. - videoregistratore (NVR) IP a 16 canali - Hard disk 4TB specifico per videosorveglianza - switch poe industriale, monitorabile e gestibile da remoto completo di alimentatore - router LTE industriale completo di traffico dati per 36 mesi - Quadro protezione dispositivi - dispositivi di protezione contro le sovratensioni (SPD) sulla linea di alimentazione dell'impianto - cavi di alimentazione e di rete e collegamenti elettrici fino al pozzetto di derivazione - Armadio in vetroresina completo di serratura per installazione attrezzature di controllo e archivio Il dispositivo deve consentire una connessione remota e visualizzazione in modalità diretta delle immagini e una registrazione delle stesse con possibilità di archivio e download.	<i>cad</i>
		Totale	€ 25.194,13
PA33	KC.NP-ILL.04	Fornitura e posa in opera di quadro elettrico di distribuzione da 3 kW comprensivo di: - fornitura e posa in opera di quadro elettrico denominato grado di protezione IP66 in materiale plastico, con blocco a chiave 54 moduli con morsettiera in basso all'interno di apposita nicchia. Certificato secondo le Norme CEI 17-13; -armadietto in vetroresina in tre scomparti separati; -basamento in c.a. per supporto armadietto; - fornitura e posa in opera di interruttore di tipo magnetotermico In=80A curva C Pdi=10kA; - fornitura e posa in opera di spia di segnalazione presenza tensione ; -fornitura e posa in opera di trasformatore 230/24 - 12 300 VA (compreso fusibile di protezione); - fornitura e posa in opera di num.7 interruttori di tipo magnetotermico differenziale In=16A Idn=0,3 curva C Tipo A Pdi=10kA; -interruttore orario digitale settimanale astronomico - 1 canale - 56 programmi - 1NO/NC - 2 moduli ; -accessori a completamento per rendere l'impianto funzionante ed eseguito a regola d'arte. Comprese e compensate nel prezzo tutte le lavorazioni necessarie per allaccio alla rete esistente ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito e a regola d'arte	<i>cad</i>
		Totale	€ 2.451,50
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0885.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 4x16; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 4P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	<i>m</i>
		Totale	€ 15,29
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.G7424.Sc009.0765.-	OPERA: Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. LAVORO: Posa. OP Cavo, FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. RM Cavo FG16OR16 di lega rame ricotto; geometria: flessibile; sezione nominale [mm²] = 2x2,5; tensione nominale Uo/U [kV] = 0,6/1; n° poli [-] = 2P. Componenti: isolante, guaina LV Posa.	<i>m</i>
		Totale	€ 2,71
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.A6415.J0001.0010.-	OPERA: Sottofondazione di conglomerato cementizio; diametro aggregati (Ø) [mm] ≤ 32; resistenza a compressione [classe] = C16/20 esposizione [classe] = X0 consistenza [classe] = S4. LAVORO: Getto con gru. SPECIFICHE TECNICHE: conglomerato cementizio ordinario confezionato in impianto di betonaggio con contenuto di materiale riciclato pari ad almeno [%] ≥ 5 sul peso del prodotto.	<i>mc</i>

		Totale	€ 261,87
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa10.E0100.J0001.0015.k	OPERA: Strato di muratura, armato di conglomerato cementizio; geometria: autocompattante (SCC); spessore [cm] ≥ 17; resistenza a compressione [classe] = C35/45 classe di esposizione [classe] = XC1/2/3/4 - XA1 classe di spandimento [classe] = SF1. Escluso: armatura; casseri. LAVORO: Getto con pompa. Incluso: vibratura. Escluso: installazione pompa autocarrata. SPECIFICHE TECNICHE: entro e fuori terra; diametro massimo aggregati [mm] = 20. Quantità di conglomerato cementizio gettato [m³] > 30 confezionato in impianto di betonaggio; consultare le voci LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.b e LP.EEA.a01.A0500.Za000.0000.a per l'installazione della pompa autocarrata.	<i>mc</i>
		Totale	€ 260,87
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.RP.00.30.05.1010.b	Spese di esercizio: pompa autocarrata (RP.00.30.05.0010.b)	<i>mc</i>
		Totale	€ 16,24
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.LP.EEA.Pa01.A0500.Za000.0000.b	OPERA STRUMENTALE: Pompa autocarrata di materiale generico; braccio [m] ≤ 30. LAVORO: Installazione.	<i>cad</i>
		Totale	€ 201,01
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.E9700.Sb017.0000.-	OPERA: Armatura, barre nervate di lega ferrosa acciaio B450C; impiego: strutture in conglomerato cementizio armato. LAVORO: Posa. Incluso: sfrido; tagli; sormonti; legature. SPECIFICHE TECNICHE: prodotto rispondente ai C.A.M. con caratteristiche conformi alla norma UNI EN 10080 e soggetto a controlli di produzione (D.M. 17/01/2018).	<i>kg</i>
		Totale	€ 1,67
PA5	indagine di mercato	Fornitura posa di ripiano in legno composto da 9 listelli da 450x120x43 mm in legno duro certificato 100% FSC SQS-COC-100111, di prima scelta levigato e smussato non trattato, montati su 2 profili flessibili in lamiera zincata da 2mm che consentono di piegare il ripiano in curva fino ad un raggio minimo int. di 4,5m (in caso di raggio inferiore i listelli devono essere tagliati a forma trapezoidale), distanza standard tra un listello e l'altro è di ca. 20 mm. Elemento da 1250 mm	<i>cad</i>
		Totale	€ 498,41
PA6	indagine di mercato	Fornitura posa di blocchi gradini prefabbricati a 3 alzate delle seguenti dimensioni: - pedata 30cm, alzata 17cm, larghezza gradino 2m Posati su sottofondo precedentemnte modellato e preparato.	<i>cad</i>
		Totale	€ 1.425,54
PA7	indagine di mercato	Fornitura posa di blocchi gradini prefabbricati a 3 alzate delle seguenti dimensioni: - pedata 30cm, alzata 17cm, larghezza gradino 3m Posati su sottofondo precedentemnte modellato e preparato.	<i>cad</i>
		Totale	€ 1.994,79
PA8	indagine di mercato	Fornitura posa di blocchi gradini prefabbricati a 3 alzate delle seguenti dimensioni: - pedata 30cm, alzata 17cm, larghezza gradino 1,5m Posati su sottofondo precedentemnte modellato e preparato.	<i>cad</i>
		Totale	€ 1.109,29

PA9	indagine di mercato	Fornitura e posa di pergola in legno di larice naturale, lunghezza 5000 mm x larghezza 3500 mm x altezza fuori terra 3000 m, realizzata da nr. 4 montanti in legno lamellare da 80x120x3000 mm, 2 traverse longitudinali in legno lamellare da 80x160x5000 mm e nr. 8 traverse trasversali da 80x120x3500 mm. Fissaggio predisposto con ancoraggio in profondità con zanche in acciaio zincato. Ancoraggio alla base dei montanti realizzato in acciaio zincato a fuoco a norma UNI ES ISO 1461	<i>cad</i>
		Totale	€ 7.400,25
PA10	Indagine di mercato	Fornitura, assemblaggio e posa in opera di altalena ad amaca composta da - Struttura portante realizzata con 2 montanti in legno di robinia a taglio naturale diametro 180mm, fissati a terra mediante idonei plinti di fondazione, provenienti da foreste certificate FSC. - Amaca realizzata con telaio in legno di pino trattato con pigmenti privi di sostanze tossiche e rete realizzata in corde con anima in acciaio e rivestite con intreccio in polipropilene colorato diametro 16mm - Collegamento dell' amaca alla struttura portante mediante catene in acciaio inossidabile diam. 6mm calibrate in modo da impedire l'intrappolamento delle dita, e funi con anima in acciaio e rivestite con intreccio in polipropilene colorato diametro 16mm Caratteristiche atte a favorirne l'utilizzo anche a bambini portatori di handicap Dimensioni ingombro mm 4200x1000x1700h	<i>cad</i>
		Totale	€ 4.722,18
PA11	indagine di mercato	Fornitura e posa di struttura complessa costituita da un percorso di equilibrio composto da 1 torre scoperta con pianale triangolare a 1,37 m e con 2 pioli su 2 lati della torre, 1 scala obliqua a pioli, 2 grandi reti di arrampicata, 3 passaggi sospesi su corde a 3 differenti altezze. I pali portanti di diametro variabile, da 6/8 cm 10/12 cm 12/14 cm, sono in robinia senza alburno decorticata e levigata, gli elementi del cordame, di Ø 16 mm, sono realizzati con cavi in acciaio galvanizzato ricoperti con poliestere, il pianale della torretta è in HPL antiscivolo spessore 12,5 mm, gli elementi di fissaggio sono in acciaio inox e vengono protetti da capsule in poliammide antivandalismo. Dim: 1.32 x 11.85 x 2.8 m Età uso: 6 - 99 HCL:1,7	<i>cad</i>
		Totale	€ 13.702,04
PA12	indagine di mercato	Fornitura e posa di passerella per area gioco composta da pali portanti verticali e orizzontali in robinia senza alburno decorticata e levigata diam. 10/12 cm. Le 4 travi orizzontali sono in larice, legno naturalmente resistente e durevole (larghezza 68mm, sp 45 mm). Gli elementi di fissaggio in acciaio inossidabile e sono protetti da capsule antivandalismo in poliammide. Dim. 2.2 x 0.4 x 0.6 m Età uso: 3 - 99 HCL:0	<i>cad</i>
		Totale	€ 1.743,39
PA13	indagine di mercato	Fornitura e posa di gioco a rete orizzontale composto da pali di supporto, diametro 12/14 cm in robinia senza alburno decorticata e levigata, funi di collegamento tra i pali realizzate con trefoli di acciaio zincato dim. 16 mm ricoperti di poliestere, rete in gomma spessore 13 mm, tutta la bulloneria è in acciaio inox protetta da capsule antivandalismo in poliammide Dimensioni:1,36 x 1,26 x 0,60 m Età uso: 2 - 99 HCL:0	<i>cad</i>
		Totale	€ 8.026,46
PA14	indagine di mercato	Fornitura e posa di gioco di equilibrio costituito da una trave sospesa e appoggiata a pali portanti in legno di robinia senza alburno decorticata e levigata diametro 12 - 14 cm, tutta la bulloneria è in acciaio inossidabile protetta da capsule antivandalismo in poliammide. Dim: 2.1 x 0.3 x 0.4 m Età uso: 3 - 99 HCL:0	<i>cad</i>
		Totale	€ 1.237,37

PA15	indagine di mercato	Fornitura e posa di percorso di equilibrio composto da 6 tronchi di differenti altezze, 2 da 0,2 m, 2 da 0,3 m e 2 da 0,4 m, in robinia senza alborno decorticata e levigata di diametro compreso tra 330 e 350 mm. Dim: 2.3 x 0.6 x 0.3 m Età uso: 3 - 99 HCL:0	<i>cad</i>
		Totale	€ 3.727,94
PA16	indagine di mercato	Fornitura e posa di struttura per esercizi corpo libero funzionali, con sbarre alte a due altezze, barre parallele, sbarra verticale, anelli olimpici, Monkey bars, schienale per esercizi funzionali su braccia e addome, panca reclinata, spalliera verticale, spalliera svedese, hand lateral way, Step e maniglie per presa. Per 15 utilizzatori contemporanei. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Smaltati e verniciati. Colori personalizzabili. Misure 5811 x 3227 x 4370 mm. Struttura dotata di pannello informativo e sistema di QRCode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale. Schienale in polietilene ad alta densità HDPE con spessore 15 mm. Poggipiedi in polietilene ad alta densità. Attrezzature certificate dall'Ente TÜV secondo normativa europea da parco EN 16630:2015. Certificazione per rispondenza ai CAM.	<i>cad</i>
		Totale	€ 20.872,50
PA17	indagine di mercato	Fornitura e posa di attrezzo per allenamento isotonic di gambe, glutei e polpacci. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Struttura smaltata e verniciata. Schienale in polietilene ad alta densità HDPE con spessore 15 mm. Pannello informativo in laminato da 5 mm (HPL) con informazioni incise al laser. dotato di sistema di QRCode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale. Misure 1285 x 500 x 1680 mm. Attrezzature certificate TÜV secondo la normativa europea da parco EN 16630. Certificazione per rispondenza ai CAM	<i>cad</i>
		Totale	€ 3.124,55
PA18	indagine di mercato	Fornitura e posa di attrezzo per allenamento isotonic di petto, spalle e tricipiti. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Struttura smaltata e verniciata. Schienale in polietilene ad alta densità HDPE con spessore 15 mm. Pannello informativo in laminato da 5 mm (HPL) con informazioni incise al laser. Dotato di sistema di QRCode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale. Misure 1225 x 840 x 1710 mm. Attrezzature certificate TÜV secondo la normativa europea da parco EN 16630. Certificazione per rispondenza ai CAM.	<i>cad</i>
		Totale	€ 3.251,05
PA19	indagine di mercato	Fornitura e posa di attrezzo doppio per diversamente abili con 2 postazioni: due volanti di rotazione orario/antiorario e una hand bike. Struttura in acciaio zincato, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Struttura smaltata e verniciata. Schienale in polietilene ad alta densità HDPE con spessore 15 mm. Pannello informativo in laminato da 5 mm (HPL) con informazioni incise al laser. Dotato di sistema di QRCode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale. Misure 1975 x 1440 x 1760 mm. Attrezzature certificate TÜV secondo la normativa europea da parco EN 16630. Certificazione per rispondenza ai CAM.	<i>cad</i>
		<i>Arredi per percorso fitness</i>	
		Totale	€ 2.808,30

PA20	indagine di mercato	Fornitura e posa di attrezzo per allenamento cardio-vascolare della parte bassa del corpo con simulazione della corsa in sospensione. Struttura in acciaio zincato a caldo, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Struttura smaltata e verniciata. Poggiapiiede in polietilene ad alta densità. Pannello informativo in laminato da 5 mm (HPL) con informazioni incise al laser. Sistema di QrCode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale Misure 2200 x 480 x 1416 mm. Attrezzature certificate dall'Ente TÜV secondo normativa europea da parco EN 16630:2015. Certificazione per rispondenza ai CAM.	<i>cad</i>
		Totale	€ 3.681,15
PA21	indagine di mercato	Fornitura e posa di attrezzo inclusivo per diversamente abili per l'allenamento cardiovascolare total body con sincronizzazione braccia-gambe. Struttura in acciaio zincato, spessore 3 mm, tubi a sezione quadrata da 120 mm x 120 mm. Struttura smaltata e verniciata. Schienale in polietilene ad alta densità HDPE con spessore 15 mm. Pannello informativo in laminato da 5 mm (HPL) con informazioni incise al laser. Sistema di QrCode integrato per tutorial esercizio e collegamento dell'attrezzatura a specifica APP gratuita per Personal Trainer Virtuale. Misure 1060 x 610 x 1260 mm. Attrezzature certificate TÜV secondo la normativa europea da parco EN 16630:2015. Certificazione per rispondenza ai CAM.	<i>cad</i>
		Totale	€ 3.605,25
PA22	Regione Lombardia 2026	Elementi vari in sezioni di tronco, ricavati da abbattimenti di alberature precedentemente eseguiti in loco, legno al grezzo, elementi privi di schegge e spigoli vivi, disposti all'interno dell'area di intervento a formare sedute, elementi di ostacolo/gioco/interazione. Saranno costituiti da sezioni di tronco adagate su superficie terreno o infisse a terra in modo da renderle inamovibili.	<i>cad</i>
		Totale	€ 207,12
PA23	Indagine di mercato	Fornitura e posa di fontana composta da: - Corpo: lamiera d'acciaio spess. minimo 3mm, zincato, trattamento a polvere nel colore RAL7016 - Base: in lamiera d'acciaio forata spess. 5mm, zincato a fuoco, trattamento a polvere nel colore RAL7016 - Rubinetto: acciaio inox con pulsante da parete con arresto temporizzato - Gradino in lamiera d'acciaio forata spess. min. 3mm, zincata, trattamento a polvere nel colore RAL7016 Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. Trattamento a polvere, 80 micron. Testato a 500 h con prova a nebbia salina a norma DIN 50021-SS o ISO 9227 resistenza ai raggi UV della polvere come da tabella di garanzia Qualicoat. Colore del trattamento a polvere RAL7016 grigio antracite.	<i>cad</i>
		Totale	€ 1.810,22
PA24	Indagine di mercato	Fornitura e posa di panca circolare composta da: - telaio in tubo d'acciaio spess. 2mm - diam. 30mm predisposto per il fissaggio in cls; tutto zincato a fuoco e trattato a polvere nel colore RAL7016 grigio antracite. - ripiano realizzato con listelli 450x120x43mm in legno duro certificato 100% FSC, di prima scelta levigato e smussato non trattato. I singoli listelli sono fissati su una sottostruttura in acciaio con il fissaggio al telaio tramite viti truciolari inox. Dimensioni: Altezza: 450 mm Profondità seduta: 450 mm Diametro esterno minimo: 1900 mm	<i>m</i>
		Totale	€ 866,53

PA25	Indagine di mercato	Fornitura e posa di struttura gioco complessa d'arrampicata che consente un utilizzo contemporaneo di 22 persone, composta da: - Rete da arrampicata di grandi dimensioni - Palo da arrampicata - n. 2 Capsula Hangout - Imbuto per l'arrampicata verticale Gli elementi che compongono la struttura sono: • Tubolari in acciaio zincato a caldo AISI304 or AISI303, con verniciatura a polvere classe di corrosione C3 secondo ISO12944-2 in accordo con ISO1461, S235JR/S355 Ø139,7x6,3mm, Ø114,3x7,1mm, Ø48,3x3,2mm, Ø38x2,0mm • Corde Corocord con diametro di 19 mm o superiore "tipo Hercules" con fili di acciaio zincato a sei fili. Gli elementi in corda sono messi in tensione fra pali d'acciaio e fissati con morsetti in alluminio • N. 2 hangout pod progettati con un telaio saldato di due anelli in acciaio zincato a caldo e verniciato a polvere. La membrana è costituita da materiale gommato antifrizione di qualità del nastro trasportatore con eccellente resistenza ai raggi UV. • N. 2 membrane Corocord realizzate in materiale gommato antifrizione della qualità del nastro trasportatore con eccellente resistenza ai raggi UV. Testato e conforme ai requisiti REACH per PAH. Embedded è un rivestimento a quattro strati realizzato in poliestere intrecciato. L'armatura e i due strati superficiali producono uno spessore totale di 7,5 mm. • Morsetti in alluminio Dimensioni del gioco: 687 cm lunghezza, 453 cm larghezza, 308 cm altezza massima	cad
		Totale	€ 66.724,96
PA26	Indagine di mercato	Fornitura e posa di struttura gioco dedicata all'arrampicata e risalita pendii, ideale per lo sviluppo della coordinazione, dell'equilibrio e della forza fisica. Realizzata con diversi tronchi in robinia (diam. 12/14 cm) di diverse altezze, dotati di appigli colorati per poter arrampicare. Set costituito da 6 elementi di tronchi di diversa altezza, disposti in verticale e infissi a terra con idonea piastra di ancoraggio.	cad
		Totale	€ 1.984,73
PA27	Indagine di mercato	Fornitura e posa di scivolo da pendio con dislivello tra partenza e arrivo di ca. 1700 mm, con pedana di partenza formata da quattro montanti, pavimento, due pareti e una seduta fissata su una traversa. Tutto il legno è certificato secondo gli standard internazionali PEFC. L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. • tutti i montanti sono in legno di pino lamellare impregnato a pressione, sezione 95x95 mm; i montanti hanno 4 bulloni per l'attacco alla piastra del plinto in acciaio; le parti in legno dei montanti sono trattati con vernice ad acqua a due mani di colore marrone scuro. La parte del montante da interrare in tubo di acciaio galvanizzato a caldo e' lunga 700 mm. La galvanizzazione e' conforme allo standard EN ISO 1461. Il diametro del tubo e' di 60 mm. I tubi hanno una piastra già fissata di 380x380 mm; ogni montante e' dotato di un cappello di plastica (HDPE) per la protezione dell'estremità; • L'altezza dei pannelli è di 760 mm dal livello del pavimento. I pannelli sono realizzati in HPL con riquadri ludici, spessore 10 mm, di colore lime green. • il pavimento della partenza scivolo con finitura lucida è realizzato da listelli in legno affiancati, 32x95 mm, di spessore 45 mm; le traverse per il fissaggio del pavimento sono di pino impregnato di 45x145 mm • lo scivolo ha la pista in acciaio inossidabile; le sponde sono di legno lamellare curvo trattate con vernice ad acqua dello stesso colore dei montanti; l'ultimo strato della sponda è in materiale laminato ad alta pressione (HPL) per evitare la formazione di schegge; i pannelli alla partenza dello scivolo sono in laminato ad alta pressione (HPL) dello stesso colore come i rimanenti pannelli del gioco, spessore 10 mm; il dislivello tra partenza e arrivo è di 1200 mm. La barra di sicurezza dello scivolo è in acciaio con zincatura elettrolitica e rivestita con polvere di poliestere per una protezione efficace contro corrosione ed usura.	cad
		Totale	€ 7.414,17

PA28	Indagine di mercato	Fornitura e posa di gioco per risalita pendio realizzato con n. 2 montanti (uno in testa e una al piede del pendio) e una fune collegata ad essi. Lunghezza 4500x altezza 1000 mm; Altezza libera di caduta: 0 mm Tutto il legno è certificato secondo gli standard internazionali PEFC. L'attrezzatura adempie ai requisiti della norma EN 1176 ed è testata TÜV. - tutti i montanti sono in legno di pino lamellare impregnato a pressione come da RE 2023/2596, classe AB, sulla base delle normative EN351-1 e EN335-2, sezione 95x95 mm. I montanti hanno 4 bulloni per l'attacco alla piastra del plinto in acciaio; le parti in legno dei montanti sono trattati con vernice ad acqua a due mani di colore marrone scuro. La parte del montante da interrare in tubo di acciaio galvanizzato a caldo e' lunga 700 mm. La galvanizzazione e' conforme allo standard EN ISO 1461. Il diametro del tubo e' di 60 mm. I tubi hanno una piastra già fissata di 380x380 mm; ogni montante e' dotato di un cappello di plastica (HDPE) per la protezione dell'estremità - La fune è realizzata in poliammide con rinforzi in acciaio, diametro 16 mm, lunghezza massima 4500 mm	<i>cad</i>
		Totale	€ 2.308,63
PA29	Indagine di mercato	Realizzazione di sistema di risalita pendio in area gioco con posizionamento di pneumatici di riciclo sottoposti a trattamento di pulizia delle superfici con getto di vapore additivato con detergenti e sgrassanti, verniciatura protettiva con impiego di vernici atossiche a base d'acqua o smalti poliuretanici certificati per uso ludico, recupero per renderli idonei a reimpiego all'interno di area a parco pubblico. I pneumatici saranno posati secondo una sequenza a sviluppo dal basso verso l'alto del pendio, assicurando una sovrapposizione di almeno 1/3 del diametro del pneumatico stesso. I pneumatici saranno posati su uno strato di terreno misto a ghiaia e sabbia, opportunamente costipati. La formazione dello strato di base di appoggio degli pneumatici, segue lo sviluppo operativo del sistema di risalita, in modo tale da realizzare strati di terreno sovrapposti a progressivo sviluppo verso l'alto. All'interno i singoli pneumatici saranno riempiti con analogo terreno sabbioso e ghiaioso in modo da ottenere una struttura solidale unitaria. I pneumatici verranno disposti su 4 file parallele, dovranno avere dimensioni tra loro uguali o molto simili in modo tale da evitare possibili differenze di allineamento lungo le file. Saranno impiegati pneumatici con calibro medio prossimo a 60cm di diametro. Dimensione complessiva sistema di risalita: ca. 12mq; numero pneumatici (stima)= ca. 48	<i>ac</i>
		Totale	€ 9.419,57
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.B7025.Qa02.2.0250.-	OPERA: Tavolo, monoblocco di legno naturale pino nordico. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato completi di dadi e rondelle; viteria e staffe per il fissaggio a pavimento. Escluso: plinti di fondazione. LAVORO: Posa. Escluso: opere di scavo. SPECIFICHE TECNICHE: senza schienale. RM Tavolo pic-nic di legno naturale pino nordico; finitura: impregnato; geometria: monoblocco. Componenti: tavolo, panchina. Incluso: bulloneria a testa tonda in acciaio zincato a fuoco completi di dadi e rondelle a completo incasso nel legno SPECIFICHE TECNICHE: impregnato in autoclave sottovuoto a pressione in assenza di cromo (contro la marcescenza da raggi UV agenti atmosferici o patogeni del legno); prolungamento su un lato per stazionamento di una o due carrozzine per disabili; due panche	<i>cad</i>
		Totale	€ 550,59
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.ITA.Pa02.D7020.Sb003.0000.-	OPERA: Rastrelliera di lega ferrosa acciaio zincato; geometria/forma: angolazione a 90°/45° dx/sx; funzione: deposito per n.6 biciclette; impiego: portabiciclette. LAVORO: Posa. Incluso: montaggio; posa in opera; fissaggio chimico con tiranti filettati in acciaio zincato; pulizia; allontanamento materiali di risulta. Escluso: assistenze murarie	<i>cad</i>
		Totale	€ 879,31

PA30	Indagine di mercato	Fornitura e posa di panca con schienale a 3 posti composta da: - N. 2 telai laterali realizzati in lamiera d'acciaio da 8 mm piegato sul bordo superiore a formare una fascia larga di circa 45 mm. Predisposto per il fissaggio in superficie. - Seduta a 3 posti composta da 5 listelli da 60x30x1940 mm e 2 listoni di chiusura da 65x60x1940 mm in legno duro certificato 100% FSC, di prima scelta levigato e smussato non trattato. - Schienale composto da 2 listoni 120x30x1940 mm. I listelli sono uniti tra di loro con barre filettate M6 e distanziali in polietilene. - Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. Trattamento a polvere, 80 micron. - Testato a 500 h con prova a nebbia salina a norma DIN 50021-SS o ISO 9227 resistenza ai raggi UV della polvere come da tabella di garanzia Qualicoat. Colore del trattamento a polvere RAL7016 grigio antracite.	
		Area 1 Area 2	cad
		Totale	€ 2.263,09
Prezzario Lombardia 2024	LOM261.OC.EEA.Pa02.B7020.Sb00 1.0000.-	OPERA: Seduta, con schienale di lega ferrosa acciaio generico; finitura: zincato a caldo verniciato con resina poliesteri termoidurente; geometria: 3 spalle sagomate supporti in ghisa sabbata seduta e schienale in 29 profilati di acciaio; Lunghezza [mm] = 2000 Altezza [mm] = 440; peso [kg] = 80. Incluso: viteria e staffe per fissaggio a pavimento. LAVORO: Posa. Escluso: scavo; plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: spalle sagomate di supporto in acciaio sp. 6mm collegate da un tubo in orizzontale in acciaio f60x2mm; sedute e schienali formati con 29 profilati in tubi di acciaio f16x2mm.	
			cad
		Totale	€ 593,86
PA31	indagine di mercato	Fornitura e posa di sdraio monoposto fissa non girevole composta da: - Telaio in lamiera spess. 8mm tagliata a laser, tubo d'acciaio Ø 168x6mm e piastra base con spess. 12mm 300x300mm zincato a fuoco, senza meccanismo di rotazione. - Sedile formato da 26 listelli 30 x 60 mm in legno duro certificato 100% FSC, di prima scelta levigato e smussato non trattato. Tutti i listelli sono collegati fra di loro con 3 barre filettate infilate nei listelli stessi. - Ripiano fissato sul telaio per mezzo di viti inox. - Fissaggio in cls (misure per il basamento 60x60x60cm) - Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. Trattamento a polvere, 80 micron. Testato a 500 h con prova a nebbia salina a norma DIN 50021-SS o ISO 9227 resistenza ai raggi UV della polvere come da tabella di garanzia Qualicoat. Colore del trattamento a polvere RAL7016 grigio antracite. - Dimensioni: lunghezza: 168 cm; larghezza: 80/86 cm; altezza: 28,5-71cm; peso: 81 kg	
			cad
		Totale	€ 3.820,30
PA32	indagine di mercato	Fornitura e posa di cestino portarifiuti da 60l mod. composto da: - Telaio realizzato con 2 tubi d'acciaio 50x30 mm, zincato a fuoco, serratura incorporata nel telaio. Predisposto per il fissaggio in cls. - Coperchio parapigioggia e fondo stampato in lamiera d'acciaio spess. 8 mm (coperchio), 2 mm (fondo), con posacenere integrato nel coperchio. - Rivestimento realizzato con 18 listelli da 730x30x60 mm in legno duro certificato 100% FSC, di prima scelta levigato e smussato non trattato, fissati su profili in ferro piatto zincato a fuoco, con apertura ad anta di un lato per lo svuotamento. - Cerchio reggisacco in ferro piatto zincato a fuoco. - Trattamento parti metalliche: zincatura a caldo secondo la norma UNI EN ISO 1461. Trattamento a polvere, 80 micron. Testato a 500 h con prova a nebbia salina a norma DIN 50021-SS o ISO 9227 resistenza ai raggi UV della polvere come da tabella di garanzia Qualicoat. Colore del trattamento a polvere RAL7016 grigio antracite.	
			cad
		Totale	€ 1.521,80

Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.C3005.Sb00 3.0000.-	OPERA: Recinzione, pannello di lega ferrosa acciaio zincato; finitura: plastificata. LAVORO: Posa. Incluso: pulizia. Escluso: assistenze murarie; allontanamento materiali di risulta.	
		Totale	mq € 55,24
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.1U.06.380.0500	Plinti e/o basamenti di fondazione per panche, panchine, tavoli, realizzati con conglomerato cementizio preconfezionato e/o confezionato in cantiere, compreso lo scavo eseguito manualmente e/o con l'ausilio di mezzi meccanici, rinterro e sgombero del materiale eccedente.	
		Totale	mc € 257,09
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.B3030.Qa02 1.0000.-	OPERA: Staccionata, di legno naturale pino; geometria: croce di sant'Andrea; impiego: arredo urbano opere a verde; altezza fuori terra [m] = 1,1 interasse pali [m] = 2. Incluso: viteria di assemblaggio in acciaio zincato LAVORO: Posa. Incluso: movimenti di terra per scavo e riporto; formazione plinti di fondazione. SPECIFICHE TECNICHE: composta da pali di diametro (Ø) [cm] = 10 ÷ 12, montanti verticali di sezione circolare, corrimano e diagonali. Dimensione plinti di fondazione [cm] = 30 x 30 x 30..	
		Totale	m € 63,61
Prezzario Lombardia 2026	LOM261.OC.EEA.Pa02.B7005.Sb03 1.0020.-	OPERA: Griglia per pianta di lega ferrosa ghisa sferoidale; geometria: circolare 8 elementi; diametro interno (Ø) [mm] = 600 diametro esterno (Ø) [mm] = 2000. Escluso: Anello di fondazione in calcestruzzo. LAVORO: Posa.	
		Totale	cad € 975,00